



Datum: 17.02.2021

Vorlage der Verwaltung für:	Abstimmergebnis		
	Ja	Nein	Enth.
Technischer Ausschuss			

☒ öffentliche Sitzung	☐ nichtöffentliche Sitzung
---	---

Dezernat: III	Amt: Bauamt/Straßen, Wege, Plätze, öffentliche Ge- wässer	Sachbearb.: Herr Schulte
------------------	---	-----------------------------

Beteiligte Ämter:	Sichtvermerk:	gesehen:	I	III
Finanzabteilung				
Bauamt				
Amt für Bildung, Kultur und Sport/Schul- und Sportangelegenheiten				

**TOP: Sanierung Schulhof Grundschule Fleckenberg
- Beschlussfassung über das Bauprogramm**

Produktgruppe: 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

1. Beschlussvorschlag:

Der Technische Ausschuss beschließt das vorgestellte Bauprogramm.

2. Auswirkungen auf den Haushalt:

Aufwand/Auszahlung:	Produkt:		Verbuchung:				
a) 16.000 € brutto	Nr.	a) 210101 b) 210101	☐ Ergebnisplan ☒ Finanzplan	Konto:	Jahr:		
b) 63.975 € brutto	Text	a) Spielgeräte b) Sanierung Schulhof		a) 78310 b) 78530	2021 2021		
Ertrag/Einzahlung:	Maßnahme:						
	a) 704 b) 704						
☒ Mittel stehen zur Verfügung ☐ Mittel stehen nicht zur Verfügung ☐ Mittel stehen nur mit € zur Verfügung Deckungsvorschlag:			Auswirkungen auf Folgejahre:				
				Ergebnisplan:	Finanzplan:		
			Abschreibung:	8.000 €/Jahr			
			Folgekosten:				

3. Sachverhalt und Begründung:

Der Schulhof an der Grundschule in Fleckenberg befindet sich in einem Zustand, der eine Sanierung notwendig macht. Er ist in Teilbereichen sehr rissig und es kommt zu zahlreichen Pfützenbildungen. Außerdem ist der Schulhof eine fast reine Asphaltfläche, welche durch eine Umgestaltung etwas aufgelockert werden soll.

Die vorhandene Asphaltfläche hat eine Größe von ca. 1400 m². Auf einer Fläche von ca. 1130m² wird der vorhandene Asphalt in einer Dicke von 4cm abgefräst und durch eine neue Asphaltdeckschicht aus AC8DN ersetzt.

Auf der weiteren Fläche von ca. 270m² wird der vorhandene Asphalt in voller Dicke aufgenommen und entsorgt. In diesem Bereich wird ein Pylonkarussell inkl. der erforderlichen Fallschutzfläche von 8,00*8,00m aus Fallschutzgummiplatten mit einer Dicke von mind. 7cm hergestellt.

Der weitere Bereich wird mit einem Drainagepflaster hergestellt. Parallel zur Fallschutzfläche werden im Abstand von je 2,00m vier Holzpoller (identisch zu denen am Schulhof in Gleidorf) zum Bockspringen eingelassen. Diese dienen als Spielgeräte für die Kinder und gleichzeitig schützen sie die Fallschutzplatten vor dem Überfahren durch Fahrzeuge.

Im Bereich der Treppe zur Sporthalle, wird auf einer Länge von ca. 18,00m der vorhandene Holzzaun aufgenommen und durch eine Hainbuchenhecke ersetzt. Desweiteren werden auf dem Schulhof neue Sitzgelegenheiten geschaffen.

Die Baumaßnahme hat ein geschätztes Gesamtvolumen von 79.975 € inkl. der Spielgeräte und ist im Haushalt mit einer Summe von 65.000 € für die Sanierung und 20.000 € für die Spielgeräte eingeplant.